



# Platt tak | Sydvänt två lager

System sluten I för platt tak



## Vår flexibla lösning för sydvända installationer, ett lager grundskena


- Optimal riktning av modulerna mot söder
- Optimal modulvinkel på 13° för hög effektivitet och självrengöring
- Tvärkopplingar vid modulfältets kant ger god stabilitet
- Hög flexibilitet tack vare individuellt valbara radavstånd
- Tillåter sammanhängande modulfält upp till 34 m längd

## Produktvarianter


- Grundskena i olika utföranden: olimmad, med skyddsskikt eller limmad med PE-pads
- Grusskena 230-90 för enkel ballasthantering med befintligt grus
- Vindeflektorer till 72-cells-moduler (upp till 2,18 m långa)

## DINA FÖRDELAR


- Vindtunneltestad aerodynamik
- Breda, genomgående grundskenor för optimal lastfördelning och lågt anläggningsstryck
- Breda, genomgående grundskenor för optimal lastfördelning och lågt anläggningsstryck
- Lämpligt för breda moduler



Grundskena med lock och kabelhållare




Modulstöd och vindeflektor sluten I




Främre modulfixering i grundprofilen

## Platt tak | Sydvänt två lager



### Bild Beteckning

- |          |   |
|----------|---|
| <p>1</p> | <p><b>Grundskena</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mycket utrymme för ballast, ballasttråg tillgängligt som tillval</li> <li>▪ lock vid användning som kabelkanal</li> </ul>     |
| <p>2</p> | <p><b>Koppling och flytande lager</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koppling för modulfält upp till 17 m</li> <li>▪ Flytande lager för koppling av två 17 m-modulfält</li> </ul> |
| <p>3</p> | <p><b>Grundskenor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moduluppstagnning och lastomlagring samtidigt</li> <li>▪ Upptagning av främre modulfixering</li> </ul>                       |
| <p>4</p> | <p><b>Modulstöd</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ för nedläggning och infästning av C-skenan</li> <li>▪ för infästning av grusskenan</li> </ul>                                  |
| <p>5</p> | <p><b>Modulbeslag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ helt förmonterat</li> <li>▪ för anslutning till befintligt modulramhåll</li> </ul>   |
| <p>6</p> | <p><b>Ballastomlagring via vindavvisare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ för tvärkoppling och lastomlagring</li> <li>▪ aerodynamisk och enkel att montera</li> </ul>            |



Förlängning grundskena



Plattakssystem syd | slutet på grus

Monteringsvideo



novotegra GmbH  
Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland  
Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com  
www.novotegra.com

Misstag och ändringar förbehålles.  
Version: Januari 2021 / TP